



<p>обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства;</li><li>- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;</li><li>- разместить на строительных ограждениях (иных сооружениях строительной площадки) в месте, доступном для обозрения с прилегающей территории, информационный стенд, содержащий графическое изображение строящегося объекта, его краткую характеристику, указание автора или авторского коллектива, разработавшего проект, сроки начала и окончания строительства, а также организации, ведущей строительство, и телефона;</li><li>- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений.</li></ul> <p>5.4.5. Организации и граждане при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств;</li><li>- содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ;</li><li>- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающие к месту производства работ;</li><li>- обеспечивать безопасный проход пешеходов;</li><li>- перекрытие улиц, тротуаров, установку заборов, ограждающих место работ, согласовывать с мэрией города, иными заинтересованными организациями;</li><li>- устранять возникшие загрязнения дорожных покрытий, зеленых насаждения, газонов, тротуаров, откосов, малых архитектурных форм и иных объектов в течение 3 суток с момента выявления, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;</li><li>- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;</li><li>- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами, при организации мест их производства и хранения.</li></ul> <p>5.4.6. При производстве земляных работ запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- производить земляные работы в нарушение порядка, установленного мэрией города;</li><li>- производить земляные работы в нарушение требований Правил;</li><li>- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационной таблицы, размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого подпункта 5.4.2 пункта 5.4 Правил);</li><li>- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона;</li><li>- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места производства земляных работ;</li><li>- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;</li><li>- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;</li><li>- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства земляных работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны;</li><li>- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на месте производства земляных работ;</li><li>- производить земляные работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания культурного слоя без предварительных археологических исследований и выполнения технических условий уполномоченного органа государственной власти Ярославской области.</li></ul> <p>5.4.7. При строительстве, ремонте зданий, строений, сооружений запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- производить работы в нарушение требований Правил;</li><li>- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационного стенда, размещаемого в соответствии с абзацем двадцатым подпункта 5.4.4 пункта 5.4 Правил);</li><li>- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона;</li><li>- производить работы в отсутствие благоустроенных подъездов к месту производства работ, внутриплощадочных проездов и пункта мойки колес транспортных средств;</li><li>- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места проведения работ;</li><li>- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;</li><li>- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;</li><li>- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны. Возникшие загрязнения должны быть удалены в течение 3 суток с момента выявления, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;</li><li>- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на стройплощадке;</li><li>- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий, строений, сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров;</li></ul>		
--	--	--